



LICITACIÓN PROINGED 06/2022

PROYECTO GENERAL

“CENTRO DE ENERGÍAS RENOVABLES PBA”

OBJETO DE LA LICITACIÓN

“INSTALACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO Y BOMBEO SOLAR”

Provincia de Buenos Aires

República Argentina

CIRCULAR N° 2/2022

26 de diciembre de 2022.

REFERENCIA: Prórroga, Visita al Predio , Consultas

PRÓRROGA: Se comunica PRÓRROGA para la adquisición de pliego, presentación de las Ofertas y la apertura del SOBRE 1 la que queda fijada para el día lunes 30 de enero del 2023 en los horarios previstos en el Pliego, para cada instancia.

VISITA AL PREDIO: Se informa que el día lunes 9 de enero a las 11 hs. se realizará una nueva fecha de visita al predio de la obra (Campus Tecnológico CIC), para aquellas empresas que no pudieron concurrir en una primera instancia.

CONSULTAS

CONSULTA N°1: ¿Qué tipo de monitoreo cuentan los inversores?

RTA PROINGED Los equipos tienen su “dongle” de conexión a wifi, el mismo será monitoreado por el sistema incorporado en los equipos

CONSULTA N°2: Marca de inversores y modelos

RTA PROINGED Los inversores son marca Luminous, modelo NXi 130

CONSULTA N°3: Se sobreentiende que los inversores irán en las mismas estructuras y por ende serán IP65, no?

RTA PROINGED Los inversores pueden instalarse sobre las estructuras o en la sala de control. De igual manera, tienen protección IP65.

CONSULTA N°4: Los materiales para el cerco perimetral debemos presupuestarlo nosotros?

RTA PROINGED La provisión e instalación del cerco perimetral será parte de la provisión del contratista.

CONSULTA N°5: ¿Qué tipo de antecedentes técnicos precisa?

RTA PROINGED Las empresas interesadas en presentar una oferta para la presente Licitación deberán contar con antecedentes técnicos que acrediten la idoneidad de la empresa y el grupo de trabajo para realizar la obra aquí solicitada.

CONSULTA N°6: Los paneles para el bombeo solar serán de 335W?


RTA PROINGED Los paneles serán los presentados en el pliego en el anexo II Bienes provistos por PROINGED

CONSULTA N°7: Los paneles en general son marca amerisolar ¿Es correcto?

RTA PROINGED Los paneles serán los presentados en el pliego en el anexo II Bienes provistos por PROINGED

CONSULTA N°8: ¿La profundidad de la perforación para la bomba de agua?

RTA PROINGED: La profundidad será la necesaria para el abastecimiento solicitado en el acuífero puelche, el promedio del techo del acuífero es esa ubicación es de aproximadamente 27m.(Fuente:

<http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/dataset/mapa-de-cotas-techo-del-acuifero-puelche/resource/30fcfed-d-52b4-4f4a-8d04-bcd24bb05093> ; )

CONSULTA N°9: ¿La monitorización de la bomba, debe ser en la misma plataforma que los inversores?

RTA PROINGED: No deberá ser en la misma plataforma, pero sí deberá ser vista en la sala de control en el mismo dispositivo.

CONSULTA N°10: ¿El sistema de bombeo, también tiene que contemplar la elevación de agua de la cisterna a algún tanque elevado?

RTA PROINGED: No, la elevación del agua al tanque elevado será parte de otra licitación.

CONSULTA N°11: ¿Cuál es el consumo diario aproximado?

RTA PROINGED: El consumo aproximado será de 5m³ diarios

La presente Circular integra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la LICITACIÓN PROINGED 06/2022.-