



LICITACIÓN PROINGED 05/2022

PROYECTO

“CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SEDE CENTRO DE ENERGÍAS RENOVABLES PBA”

“Edificio Bioclimático”

Provincia de Buenos Aires

República Argentina

CIRCULAR N° 4/2022

11 de enero de 2023

REFERENCIA: Consultas

CONSULTAS

PISOS:

CONSULTA N°1: En la planilla de ítems se detalla ITEM 11.8 S-8 Cemento alisado en salas de máquina. aunque en el plano detalla que el piso es S-1 y S-2 en salas de máquinas de PB y PA respectivamente.

¿Cuál de los dos pisos es el correcto?

RTA PROINGED:

Pisos de salas de máquinas en PLANTA BAJA: Cemento alisado

Piso de sala de máquina en AZOTEA: Cemento alisado

CLIMATIZACIÓN

CONSULTA N°2: Bomba de calor. Calefacción.

¿Cuál es la ubicación de la bomba de calor para la calefacción?

RTA PROINGED:

La/las Bomba de Calor (Unidad exterior). Se ubicará en la azotea del edificio. Teniendo en cuenta las tres zonas a climatizar (Planta baja, Planta alta y talleres).

CONSULTA N°3: Bomba de calor. Refrigeración.

¿Cuál es la ubicación de la bomba de calor para la refrigeración?

RTA PROINGED.

La/las Bomba de Calor (Unidad exterior). Se ubicará en la azotea del edificio. Teniendo en cuenta las tres zonas a climatizar (Planta baja, Planta alta y talleres).

CONSULTA N°4: Tienen disponible documentación técnica del sistema fan coil, ya que la solicitan para cotizarme, planilla de capacidades de los elementos a proveer, y las ventilaciones de los locales sanitarios.

RTA PROINGED.

La documentación presentada posee aquella información (volumen a calefaccionar/refrigerar y características técnicas de la envolvente edilicia) para obtener los equipos más eficientes para el edificio, teniendo en cuenta las tres zonas a climatizar (Planta baja, Planta alta y talleres)

Las ventilaciones de los locales sanitarios se encuentren dentro de los plenos. Se puede verificar en los planos de instalaciones

VIDRIOS Y CRISTALES

CONSULTA N°5: En aberturas interiores o exteriores con paños reducidos, serán de un espesor de 6mm

¿vidrio simple de 6mm? o ¿vidrio laminado con un espesor total de 6mm?

RTA PROINGED:

Vidrio laminado total 6mm

La presente Circular integra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la LICITACIÓN PROINGED 05/2022.-