

LICITACIÓN PROINGED 03/2023

Contratación de Bienes y Servicios Proyecto:

“PROYECTO ISLA MARTÍN GARCÍA - SEGUNDA ETAPA”

CIRCULAR N° 6/2023

12 de julio de 2023.

REFERENCIA: Consultas

CONSULTAS

CONSULTA N°1: Queríamos consultarle cuál es la cantidad de postes a instalar en toda la obra.

RTA PROINGED: La cantidad de postes debe ser propuesta por el contratista en función de la información provista en el pliego y de la visita de obra realizada.

CONSULTA N°2 Medidores Instalación domiciliaria. En el pliego figura la provisión de medidores de energía con función de limitación de carga programable. Necesitamos pedir que nos envíen que tipo de medidor se necesita, Marca y modelo.

RTA PROINGED:

- Medidor monofásico:
 - Tensión 220 Volt
 - Corriente 5(100) Amper
 - Frecuencia 50/60 Hz
 - Clase de precisión
 - Energía Activa · Clase 1
 - Energía Reactiva · Clase 2

- Medidor trifásico:
 - Tensión: 3x380/220 Volt
 - Corriente: 5(120) Amper
 - Frecuencia: 50/60 Hz
 - Clase de precisión
 - Energía Activa · Clase 1
 - Energía Reactiva · Clase 2

Respecto de la función de la limitación de carga programable, tanto el medidor monofásico como trifásico deben estar preparados para una futura implementación de tal función

CONSULTA N°3 Medidor para los alimentadores. En el pliego dice que se deberá proveer sistema de medición de potencia activa, reactiva, corriente y tensión para 10 alimentadores de baja tensión. La consulta sería qué tipo de medidor se debe proveer, modelo y marca.

RTA PROINGED: Se debe realizar la provisión, montaje y puesta en marcha de un sistema de medición de los alimentadores de Baja Tensión. Para tal fin se deben proveer diez (10) medidores trifásicos (3P + N) y todos los accesorios y resto de materiales necesarios para el montaje, puesta en marcha y registración y almacenamiento conforme lo solicitado en el pliego, de los datos medidos. Las características principales de cada medidor son las siguientes a saber:

- Medición de corriente (3P + N) ($I_{max} = 100 \text{ A}$), La medición es directa.
- Medición de tensión (Fase y Línea para un sistema trifásico de 400 V),
- Medición de Potencia Activa,
- Medición de Energía Activa,
- Medición de Potencia Reactiva,
- Medición de Energía Reactiva,
- Transmisión de los datos registrados, de modalidad inalámbrica,
- La plataforma sobre la cual se recolectan y procesan los datos registrados debe ser gratuita.

CONSULTA N°4 es de aplicación el régimen de redeterminación de precios aprobado por el Decreto 290/2021 y Decreto 995/2022, modificatorio del anterior?

RTA PROINGED: No resulta de aplicación el régimen de redeterminación de precios de los contratos de obra pública regidos por la Ley provincial N°6021, modificatorias y complementarias.

Se aplica al presente procedimiento licitatorio el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.

CONSULTA N°5 Solicito por medio de la presente consulta, me informen si podríamos realizar segunda visita a la isla Martín García para realizar replanteo de obra.

RTA PROINGED

Desde el PROINGED no se prevé una nueva visita a la obra. En caso de considerarlo necesario para la presentación de las ofertas, cada empresa podrá viajar a la Isla, previa coordinación con Proinged y Ministerio de Gobierno, debiendo solicitarlo de manera particular al mail concursos@proinged.org.ar

La presente Circular integra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la LICITACIÓN PROINGED 03/2023.-