

LICITACIÓN PROINGED 05/23

PROYECTO

“CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SEDE CENTRO DE ENERGÍAS RENOVABLES PBA”

“Edificio Bioclimático”

Provincia de Buenos Aires - República Argentina

CIRCULAR N° 4/2023

29 de agosto de 2023

REFERENCIA: Consultas

CONSULTAS

CONSULTA N°1: No se especifica la ubicación del tabique M10 en el itemizado y no hay información en el Pliego.

RTA PROINGED: La ubicación del tabique M10 en el Cómputo/Listado de tareas está en el ítem 05.01.01.

En los planos de Replanteo se puede ver el detalle del tabique.

CONSULTA N°2: Solicitamos especificaciones del vallado provisorio de obra (material,medidas,etc)

no aclara medidas de obrador ni depósito requeridos.

RTA PROINGED:

El vallado de obra será una demarcación del área de trabajo, materializado con la construcción de un cerco perimetral de seguridad y un elemento tipo media sombra para impedir la visual al interior. Además, deberá incluir la colocación de señalización preventiva adecuada y visible. Dicho cerco se realizará con postaciones removibles y tendrá 2m de altura.

El obrador o depósito deberá ser de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales, considerando para su ubicación los accesos para vehículos de carga y descarga; cumpliendo todas las disposiciones contenidas en el Reglamento de Edificación correspondiente.

CONSULTA N°3: Con respecto al ítem 23. Ascensores y Montacargas, la carga útil del ascensor especificada en el Pliego es de 450kg mientras que en el Itemizado se indica que es de 600kg. ¿Cuál debemos tomar como correcto?

RTA PROINGED:

Tomar como válidas las especificaciones del itemizado (600kg).

CONSULTA N°4: Con respecto al mobiliario móvil (mesas y sillas) que figuran en el itemizado y al que se hizo mención en la visita al predio, ¿debemos cotizar ? En el Pliego no hay ninguna especificación, solo aparece en el itemizado.

RTA PROINGED:

Tal lo respondido en la circular n°2, el mobiliario móvil se deberá excluir de la oferta. El itemizado fue corregido omitiendo los ítems correspondientes a ese rubro.

La presente Circular integra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la LICITACIÓN PROINGED 05/23.-