

LICITACIÓN PROINGED 02/2026

Contratación de Bienes y Servicios Proyecto:

PROYECTO

“Construcción y Puesta en Marcha de Parques Solares Fotovoltaicos”

CIRCULAR N° 3

9 de julio de 2026.

REFERENCIA: Aclaración Transformador Marisol. Respuesta a Consultas

Se informa a las oferentes que para la instalación del Parque Solar Marisol se utilizará un transformador provisto por PROINGED. El mismo deberá ser instalado sobre columna biposte con las medidas de seguridad antivandalismo solicitadas.

Será entregado en obra al momento de la instalación solicitada por el adjudicatario.

Características del transformador para el parque solar Marisol:

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO HERMÉTICO DE LLENADO INTEGRAL

- MARCA: Vasile
 - Grupo de conexión: DyN11
 - Potencia: 800kVA
 - Enfriamiento: ONAN
 - Norma: IRAM 2250
-

CONSULTA N°1:

Para el parque solar MARISOL, consultamos:

- ¿Cantidad de paneles FV disponibles?
- ¿Lugar de acopio de los mismos?
- ¿Cuál es el estado de guarda de los mismos?
- ¿Cantidad de años en funcionamiento?

RTA PROINGED:

Los paneles solares que corresponden al parque solar Marisol, serán provistos por PROINGED, los mismos estarán a disposición del oferente en el predio del parque solar al momento de la instalación.

Los paneles se encuentran acopiados y embalados en un depósito del municipio de Alberti.

Fueron utilizados por un período de 9 años.

CONSULTA N°2:

¿Cuál es la potencia mínima exigible de los transformadores en cada uno de los Parques Solares?

RTA PROINGED:

Los transformadores deberán ser de las siguientes características:

- Castilla: mínimo 400kVA
- Gorchs: mínimo 800kVA
- Marisol: mínimo 800kVA

CONSULTA N°3:

Los paneles fotovoltaicos a ser instalados en el parque solar Marisol, ¿dónde deberán ser retirados?

RTA PROINGED:

Los paneles solares serán puestos a disposición del adjudicatario en el predio de la obra al momento de la instalación de los mismos. El traslado estará a cargo de PROINGED, la fecha de entrega se coordinará con el adjudicatario.

CONSULTA N°4:

En la visita al predio del parque solar Marisol no quedó claro cómo se deberán fundar las estructuras y cómo quedará el predio previo al ingreso a obra. Favor de aclarar.

RTA PROINGED:

El predio se entregará nivelado con el suelo existente, sin compactación ni aporte de relleno.

Considerando las características del suelo blando y arenoso, se recomienda fundar con platea de hormigón armado. Ante la falta de entrega del estudio de suelo, se solicita un predimensionado base para conocer las cantidades de hormigón y hierro incluido en la oferta.

CONSULTA N°5:

Confirmar cuál es el correo a donde debemos enviar las contraseñas para la apertura de los sobres.

RTA PROINGED:

El correo a donde se deberán enviar las contraseñas para la apertura de los sobres es gutierrezmariapazescribana@gmail.com

La presente Circular integra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la LICITACIÓN PROINGED 02/2026.-